

Директор ООО "ЛТС" Федотов Д.В.
2016 г.

Директор МАОУ СОШ № 17 Борисова И.И.

МАОУ СОШ № 17 г Липецка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 603-16
(локальная смета)

Выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном зале и покраске стен в актовом зале
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 376,569 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 25,325 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 200,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРр56-02-2 <i>Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7</i>	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,493	260,87 231,93	28,94 1,53	128,61	114,34	14,27 0,75	46,11	22,73
2	ТЕРр56-01-1 <i>Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7</i>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,08	911,99 659,1	252,89 14,53	72,96	52,73	20,23 1,16	128,73	10,3
3	ТЕР10-01-034-06 <i>И1-Не утверждены Приказом Управления строительства и архитектуры Липецкой области</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) <small>5 253 78 = 79 274 78 = 100 x 740 21</small>	0,493	5253,78 798,55	391,11 1,08	2590,11	393,69	192,82 0,53	145,72	71,84
4		Оконный блок ПВХ (м2)	49,3	545,57		26896,6				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		Москитные сетки (шт)	4	72,67		290,68				
6	ТЕР26-01-055-02 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) (Оклейка стеклопакета бронированной пленкой) (100 м2 поверхности покрытия изоляции) <i>(МАТ=0 к расх.)</i>	0,38	99,28 78,69	20,59	37,73	29,91	7,82	14,36	5,46
7		Бронированная пленка для стеклопакета (м2)	38	114,97		4368,86				
8	ТЕР10-01-035-03 <i>И1-Не утверждены Приказом Управления строительства и архитектуры Липецкой области</i>	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м)	0,184	3601,38 114,38	26,89 0,11	662,65	21,05	4,95 0,02	21,38	3,93
9		Доски подоконные ПВХ (м)	18,4	67,2		1236,48				
10	ТЕРр58-20-1 <i>И1-Не утверждены Приказом Управления строительства и архитектуры Липецкой области</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,184	1523,81 221,54	5,78 0,13	280,38	40,76	1,06 0,02	41,41	7,62
11	ТЕР10-01-060-01 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Установка и крепление наличников ПВХ на саморезы (100 м коробок блоков) <i>(МАТ=0 к расх.)</i>	0,208	43,33 40,04	3,29	9,01	8,33	0,68	7,82	1,63
12		Наличник ПВХ шириной 100мм (м)	21,84	24,25		529,62				
13	ТСЦ-101-4282 <i>И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм (шт.)	54	0,03		1,62				
14	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (100 м2)	0,39	111,59 111,59		43,52	43,52		22,82	8,9
15	ТЕР15-02-016-03 <i>И1-Уте. Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,39	1502,33 506,46	106,8 51,7	585,91	197,52	41,65 20,16	85,84	33,48
16	ТЕР15-04-005-03 <i>И1-Уте Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,39	851,08 241,1	12,98 0,03	331,92	94,03	5,06 0,01	42,9	16,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр62-16-4 <i>И1-Уте</i> <i>Приказ Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13</i>	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35% <i>(100 м2 окрашиваемой поверхности)</i>	0,61	929,33 160,43	8,05 0,16	566,89	97,86	4,91 0,10	29,6	18,06
18	310-3015-1	Вывоз мусора <i>(1 т)</i>	1,348	13,63	13,63	18,37		18,37		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						38651,92	1093,74	311,82 22,75		200,68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						287717,47	24964,25	2401,17 361,14		200,68
В том числе, справочно:										
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 3-5, 7-9, 11, 6, 15-16)						174,93	111,68	63,25 5,18		
ОЗП=20,71; ЭМ=6,4; ЗПМ=12,93; МАТ=6,99 (Поз. 1-5, 7-9, 11, 6, 10, 12-17)						248790,69	23758,83	1926,18 333,20		
ЭМ=6,44 (Поз. 18)						99,93		99,93		
Накладные расходы						20615,65				
В том числе, справочно:										
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2027,97) (Поз. 17)						1379,02				
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 3484,72) (Поз. 1-2)						2439,3				
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 844,4) (Поз. 10)						599,52				
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 712,42) (Поз. 6)						548,56				
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7269,62) (Поз. 15-16)						5815,7				
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 901,3) (Поз. 14)						757,09				
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10084,96) (Поз. 3-5, 7-9, 11)						9076,46				
Сметная прибыль						10793,51				
В том числе, справочно:										
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2027,97) (Поз. 17)						811,19				
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7269,62) (Поз. 15-16)						2689,76				
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 3484,72) (Поз. 1-2)						1742,36				
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10084,96) (Поз. 3-5, 7-9, 11)						4336,53				
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 844,4) (Поз. 10)						439,09				
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1613,72) (Поз. 6, 14)						774,58				
Итого по смете:										
Проемы (ремонтно-строительные)						7862,48				33,03
Деревянные конструкции						272752,37				77,4
Теплоизоляционные работы						1665,53				5,46
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						3557,06				7,62
Материалы						3713,37				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2091,01				8,9
Отделочные работы						19874				50,21
Малярные работы (ремонтно-строительные)						7492,51				18,06
Перевозка грузов автотранспортом						118,3				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						319126,63				200,68
В том числе:										
Материалы						260352,05				
Машины и механизмы						2401,17				
ФОТ						25325,39				
Накладные расходы						20615,65				
Сметная прибыль						10793,51				
НДС 18%						57442,79				
ВСЕГО по смете						376569,42				200,68

Составил


(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:


(должность, подпись, расшифровка)